

# Kosmos

## Fiche technique

### 1. Plateau

Dimension de plateau optimale : 7m x 7m x 5m sous perche

Dimension de plateau minimum : 5,5m x 5,5m x 3,5m sous perche

Salle totalement occultée et pendrillonnage à l'allemande (boite noire). Sol noir homogène sur le plateau.

### 2. Lumière (12 circuits 2KW + salle) VOIR PLAN DE FEU

Nous avons besoin de:

1 PAR 64 CP60

9 PC 1kW

1 découpe courte (équivalent RJ613)

1 direct + DMX au lointain centre

1 direct + DMX bord plateau à jardin

1 direct + DMX bord plateau à cour.

Nous apportons:

1 ordinateur de la compagnie + boîtier de commande DMX comme pupitre

6 PAR LED RGBW

3 rampes T10 active

2 pieds sur lesquels accrocher des T10

2 F1 (BT)

1 machine à fumée pilotable en DMX

1 ciel étoilé

les câbles DMX entre nos machines

### 3. Son

Nous avons besoin de:

1 plan de diffusion stéréo sur pied au lointain

1 micro SM58 au bord plateau jardin (sans pied)

2 lignes d'envoi vers des enceintes intégrées au décor

Nous apportons:

1 ordinateur de la compagnie + carte son

### 4. Accueil

Prévoir des loges propres pour 2 comédiennes adultes.

Prévoir un aspirateur pour le nettoyage du plateau après chaque représentation (copeaux de bois dispersés au sol).

Le décor est transporté dans une camionnette 6m3, et les comédiennes voyagent dans une voiture. Merci de prévoir des emplacements de stationnements pour ces véhicules.

### 5. Planning type

La pièce se monte en 1 service + prémontage réalisé par vos soins, et nécessite 1h de mise en place.

Prémontage (4h)	Accroche lumière suivant le plan de feu du spectacle Installation du son Cablage DMX + directs + XLR en attente pour le décor	Techniciens d'accueil
Montage (4h)	Déchargement et implantation décor (1h) Pointage lumière (1h) Balances son (30min) Correction effets lumière (1h)	1 Technicien d'accueil + 1 régisseur de la compagnie
Représentation	Echauffement (plateau disponible, silence dans la salle) 1h avant la représentation <b>Durée de la pièce : environ 50min</b>	1 Technicien d'accueil + 1 régisseur de la compagnie
Démontage et chargement (1h)	Rangement du plateau (30min) Démontage du décor et chargement (30min)	1 Technicien d'accueil + 1 régisseur de la compagnie

